

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด
ถนนสาย ลป.ถ.๔๐-๐๓๖ ตำบลไหล่หิน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๘๗,๔๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๕ เมตร สูง ๒.๑๖ เมตร
จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๘๕ เมตร สูง ๒.๘๘ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๔.๘๕ เมตร สูง ๒.๘๘ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๑๙๑,๘๕๔.๘๖.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์.....
 - ๕.๒.....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง.....
 - ๕.๓.....ตามราคาท้องถิ่น.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเจริญ โสพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายพนพพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายกรทอง สิงห์ไทรราช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเจริญ โสพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนพพงษ์ สิงห์แก้ว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกรทอง สิงห์ไทรราช)

อนุมัติ (ลงชื่อ)



(นายมงคล แผ่นคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน

ที่ ๕๕๗๐๓/

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

ตามที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด ถนนสาย ลป.ถ.๔๐-๐๓๖ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไหล่หิน ที่ ๐๙๗/๒๕๖๕ โดยมีงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้จำนวน ๑๘๗,๔๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประกอบพิจารณา การเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุฯ จากราคา วัสดุต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน โดยอ้างอิงราคาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- ☒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ☒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
- ☒ ตามราคาท้องถิ่น
- ☐ จากแหล่งผู้ผลิต จำหน่ายโดยตรง
- ☐ แหล่งอื่น ๆ ได้แก่....สอบถามจากผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง..

โดยกำหนดราคากลางสำหรับโครงการนี้ไว้ ๑๙๑,๘๕๔.๘๖.- บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%แล้ว) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน โดยมีรายละเอียดจำนวนที่ใช้ และราคา กำหนดพร้อมรายละเอียดตาม บัญชีประมาณการ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจริญ โสพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรทอง สิงห์ไทรราช)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล แผ่นคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน จำนวน 3 จุด				
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.85 ม. สูง 2.16 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.85 สูง 2.88 ม. จุดที่ 3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 4.85 ม. สูง 2.88 ม.				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนเลียบแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน				
แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน	4	แผ่น			
ระยะเวลาก่อสร้าง	60	วัน			
ประมาณราคา เมื่อวันที่	18	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2565
รับประกันงาน	2	ปี			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	146,947.66	1.3056	191,854.86	
3	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

สรุป รวมค่าก่อสร้าง 191,854.86

ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 191,854.86

ตัวอักษร หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบหกสตางค์

*** งบประมาณตั้งไว้ 187,400.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เลขที่ 097/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

ประธานกรรมการ

(นายเจริญ โสพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายกรุทอง สิงห์ไทรราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสง่า แก้วมาร์ตัน)

ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน

อนุมัติ

(นายมงคล แผ่นคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน จำนวน 3 จุด			
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง			
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.85 ม. สูง 2.16 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.85 สูง 2.88 ม. จุดที่ 3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 4.85 ม. สูง 2.88 ม.			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน			
ประมาณราคาโดย	นายพนพพงษ์ สิงห์แก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน			
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน	เมื่อวันที่	18 เดือน	มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันไดลงแม่น้ำยาว จุดที่ 1								
1	เริ่มคอนกรีต ขนาด ศก. 6" ยาว 4 เมตร	8.00	ตัน	828.00	6,624.00	176.00	1,408.00	8,032.00	
2	งานดินชุด	1.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	148.50	148.50	
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	99.00	198.00	1,038.00	
4	คอนกรีต Strength 240 Ksc. (บันได+ซ่อมแซมถนนเดิม)	8.15	ลบ.ม.	1,980.00	16,137.00	306.00	2,493.90	18,630.90	
5	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	14.60	กก.	27.41	400.19	4.10	59.86	460.05	
6	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	105.70	กก.	26.90	2,843.33	4.10	433.37	3,276.70	
7	เหล็กเสริม DB 12 มม. SR 40	207.50	กก.	25.75	5,343.13	3.30	684.75	6,027.88	
8	ลวดผูกเหล็ก	6.50	กก.	35.51	230.82	-	-	230.82	
9	งานไม้แบบ (100%)	11.00	ตร.ม.	-	-	105.00	1,155.00	1,155.00	
	- ไม้แบบ+ไม้โครง+ตะปู (50%)	6.00	ตร.ม.	240.30	1,441.80	-	-	1,441.80	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M Ø 1 1/2"	21.000	เมตร	140.00	2,940.00	40.00	840.00	3,780.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด
11	งานทาสีเหล็กกันสนิม+สีน้ำมันเคลือบเงา	2.50	ตร.ม.	40.00	100.00	35.00	87.50	187.50	
12	ตะแกรงเหล็กเส้นสำเร็จรูป Dia. 4 มม. @ 0.20# ม.	32.00	ตร.ม.	38.00	1,216.00	5.00	160.00	1,376.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน (จุดที่ 1)							45,785.14	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบ้านโคกอนกักรีสริมเหล็กหลังแม่น้ำยาว บ้านไพล่หิน จำนวน 3 จุด				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำยาว บ้านไพล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไพล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง				
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.85 ม. สูง 2.16 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.85 สูง 2.88 ม. จุดที่ 3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 4.85 ม. สูง 2.88 ม.				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลไพล่หิน				
ประมาณราคาโดย	นายพนพพงษ์ สิงห์แก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน				
ระยะเวลาดำเนินการ	90 วัน				
	เมื่อวันที่	18	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน										หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานบันลึงแม่น้ำยาว จุดที่ 3									
1	เข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 6" ยาว 4 เมตร	12.00	ตัน	828.00	9,936.00	176.00	2,112.00	12,048.00		
2	งานดินชุด	2.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	222.75	222.75		
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.30	ลบ.ม.	420.00	546.00	99.00	128.70	674.70		
4	คอนกรีต Strength 240 Ksc.	7.90	ลบ.ม.	1,980.00	15,642.00	306.00	2,417.40	18,059.40		
5	เหล็กเสริม RB 6 mm.SR 24	27.95	กก.	27.41	766.11	4.10	114.60	880.70		
6	เหล็กเสริม RB 9 mm.SR 24	250.50	กก.	26.90	6,738.45	4.10	1,027.05	7,765.50		
7	เหล็กเสริม DB 12 mm.SR 40	406.24	กก.	25.75	10,460.68	3.30	1,340.59	11,801.27		
8	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	35.51	426.12	-	-	426.12		
9	งานไม้แบบ (100%)	22.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,310.00	2,310.00		
	-ไม้แบบ+ไม้คร่า+ตะปู (50%)	11.00	ตร.ม.	240.30	2,643.30	-	-	2,643.30		
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M Ø 1 1/2"	30.000	เมตร	140.00	4,200.00	40.00	1,200.00	5,400.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด	
11	งานทาสีเหล็กกันสนิม+สีน้ำมันเคลือบเงา	3.00	ตร.ม.	40.00	120.00	35.00	105.00	225.00		
	รวมวัสดุและแรงงาน (จุดที่ 3)							62,456.75		
	รวมวัสดุและแรงงานทั้งพื้นที่ (จุด 1 + จุด 2 + จุด 3)							146,947.66		

หน่วย : บาท