

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝापิด ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านเข้าช้อน-ไหล่หิน (ลป.ถ.๔๐-๐๒๘) หมู่ที่ ๑ ตำบลไหล่หิน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๔,๘๐๐..... บาท


๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ตารางเมตร/

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๑๐๖,๓๓๐.๖๖.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๕.๑.....บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์.....  
 ๕.๒.....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง.....  
 ๕.๓.....ตามราคาท้องถิ่น.....  
 ๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๑. นายเจริญ โสพันธ์                    ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ๒. นายกรงทอง สิงห์ไทรราช            ตำแหน่ง    นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ๓. นายนพพงษ์ สิงห์แก้ว                ตำแหน่ง    นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเจริญ โสพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายกรงทอง สิงห์ไทรราช)

(นายนพพงษ์ สิงห์แก้ว)

อนุมัติ (ลงชื่อ)



(นายมงคล แผ่นคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน

ที่ ๕๔๗๐๓/

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน


ตามที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านเข้าซ้อน - ไหล่หิน (ลป.ถ.๔๐-๐๒๘) หมู่ที่ ๑ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลไหล่หิน ที่ ๑๗๗/๒๕๖๕ โดยมีงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้จำนวน ๑๐๔,๙๐๐.- บาท


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประกอบพิจารณา การเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุฯ จากราคา วัสดุต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน โดยอ้างอิงราคาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้


- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
- ตามราคาท้องถิ่น
- จากแหล่งผู้ผลิต จำหน่ายโดยตรง
- แหล่งอื่น ๆ ได้แก่....สอบถามจากผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง..

โดยกำหนดราคากลางสำหรับโครงการนี้ไว้ ๑๐๖,๓๓๐.๖๖.- บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%แล้ว) ระยะเวลาการดำเนินการ ๙๐ วัน โดยมีรายละเอียดจำนวนที่ใช้ และราคา กำหนดพร้อมรายละเอียดตาม บัญชีประมาณการ ตามเอกสารแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเจริญ โสพันธ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกรงทอง สิงห์ไทราช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายนพพงษ์ สิงห์แก้ว)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........  
(นายมงคล แผ่นคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝายปิด คส.ล.  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายบ้านเข้าซ้อน-ไหลหิน (ลป.ถ. 40-028) หมู่ 1 ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.40 ตร.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไหลหิน  
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลไหลหิน  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6-พ.ค.-65 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	106,330.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	106,330.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบกสตางค์)	106,330.66	

หมายเหตุ งบประมาณตั้งไว้ 104,900 บาท

ระยะทางดำเนินการ - กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ตามคำสั่งที่ 177 / 2565 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2565

..... ประธานกรรมการ  
 (นายเจริญ โสพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นายสง่า แก้วมาร์ตัน)  
 ปลัดเทศบาลตำบลไหลหิน

..... กรรมการ  
 (นายกรุทอง สิงห์โหราช)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ .....  
 (นายมงคล แผ่นคำ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลไหลหิน

..... กรรมการ  
 (นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว)



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานชลประทาน

ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมฝापัด คส.ล.  
 สถานที่ก่อสร้าง      บริเวณถนนสายบ้านเข้าช้อน-ไหลหิน (ลป.ถ. 40-028) หมู่ 1 ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ      เทศบาลตำบลไหลหิน  
 แบบเลขที่      ตามแบบเทศบาลตำบลไหลหิน  
 คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6-พ.ค.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม งานขุดดิน พร้อมขนทิ้ง	หน่วย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3357	4,674.95	4,674.95
2	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U							
2.1	งานทรายถม	ลบ.ม.	3.84	283.97	1,090.44	1.3357	379.30	1,456.50
2.2	งานคอนกรีตทรายเป็น 1:3:5	ลบ.ม.	1.92	1,860.00	3,571.20	1.3357	2,484.40	4,770.05
2.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก/คร.ชม.	ลบ.ม.	11.52	1,940.00	22,348.80	1.3357	2,591.26	29,851.29
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	ตัน	0.27	31,804.12	8,587.11	1.3357	42,480.76	11,469.80
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	ตัน	0.44	30,474.81	13,408.92	1.3357	40,705.20	17,910.29
2.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.10	39.84	880.46	1.3357	53.21	1,176.03
2.7	งานไม้แบบ ค่าวัสดุ (20%)	ตร.ม.	8.00	150.00	1,200.00	1.3357	200.36	1,602.84
	ค่าแรง (100%)	ตร.ม.	40.00	133.00	5,320.00	1.3357	177.65	7,105.92
3	งาน ฝापัด คส.ล.							
3.1	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก/คร.ชม.	ลบ.ม.	3.00	1,940.00	5,820.00	1.3357	2,591.26	7,773.77
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	ตัน	0.12	31,804.12	3,816.49	1.3357	42,480.76	5,097.69
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	ตัน	0.21	30,474.81	6,399.71	1.3357	40,705.20	8,548.09
3.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.13	39.84	403.58	1.3357	53.21	539.06
3.5	งานไม้แบบ ค่าวัสดุ (20%)	ตร.ม.	4.00	150.00	600.00	1.3357	200.36	801.42
	ค่าแรง (100%)	ตร.ม.	20.00	133.00	2,660.00	1.3357	177.65	3,552.96
รวมค่าก่อสร้าง								<b>106,330.66</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม