

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ฮวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสามแยกถึงสะพานกลางหมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลไหลหิน

ผู้ประมาณราคา นายณพพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งาน TACK COAT (ยาง CRS-2)	1,300.00	ตร.ม.	4.63	6,019.00	6.10	7,930.00	13,949.00	
2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หน้า 5 cm.	1,300.00	ตร.ม.	239.57	311,441.00	10.86	14,118.00	325,559.00	
3	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร ทั้ง 2 ข้าง	65.00	ตร.ม.	150.00	9,750.00	30.00	1,950.00	11,700.00	
4	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร เส้นแบ่งกึ่งกลาง(ตี 3 เว้น 9)	8.125	ตร.ม.	150.00	1,218.75	30.00	243.75	1,462.50	
<b>รวมวัสดุและแรงงาน</b>								<b>352,670.50</b>	