

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลไหล่หิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กongsang เทศบาลตำบลไหล่หิน

ผู้ประมาณราคา นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๒๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๒	งานคอนกรีตได้ฐานราก								
	๒.๑.ทรายหยาบ	๐.๓๗	ลบ.ม.	๔๖๑.๐๐	๑๗๐.๕๗	-	-	๑๗๐.๕๗	
	๒.๒.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑	๓	ถุง	๑๒๓.๐๐	๓๖๙.๐๐	-	-	๓๖๙.๐๐	
	๒.๓.หินย่อย ๑-๒	๐.๖๒	ลบ.ม.	๔๔๒.๐๐	๒๗๔.๐๔	-	-	๒๗๔.๐๔	
	๒.๔.งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๐.๖๘	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๒๖๙.๐๕	๒๖๙.๐๕	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	๓.๑.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑	๑๕๙	ถุง	๑๒๓.๐๐	๑๙,๕๕๗.๐๐	-	-	๑๙,๕๕๗.๐๐	
	๓.๒.ทรายหยาบ	๑๒.๕	ลบ.ม.	๔๖๑.๐๐	๕,๗๖๒.๕๐	-	-	๕,๗๖๒.๕๐	
	๓.๓.หินย่อย ๑-๒	๒๓	ลบ.ม.	๔๔๒.๐๐	๑๐,๑๖๖.๐๐	-	-	๑๐,๑๖๖.๐๐	
	๓.๔.งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๒๔.๙๘๕	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๑๒,๔๔๒.๕๓	๑๒,๔๔๒.๕๓	
๔	งานเหล็กเสริม								
	๔.๑.งานเหล็กเสริม	๐.๘๕๔	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๘๑๘.๒๐	๒,๘๑๘.๒๐	
	๔.๒.เหล็ก DB ๑๒ มม.	๗๖	เส้น	๑๕๑.๐๐	๑๑,๔๗๖.๐๐	-	-	๑๑,๔๗๖.๐๐	
	๔.๓.เหล็ก RB ๖ มม.	๘๑	เส้น	๔๓.๐๐	๓,๔๘๓.๐๐	-	-	๓,๔๘๓.๐๐	
	ยกยอดไป							๖๙,๒๘๗.๘๙	