

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

**หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลไหลหิน**

ผู้ประมาณราคา นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	๔.๔.ลวดผูกเหล็ก	๑๗	กก.	๓๔.๐๐	๕๗๘.๐๐	-	-	๖๙,๒๘๗.๘๙	
	๔.๕.ตะแกรงสำเร็จรูป ๒ม.๑๐.๒๐	๑๔๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๖,๐๒๐.๐๐	
๕	งานโครงสร้างหลังคา								
	๕.๑.เหล็ก C - ๑๒๕ x ๕๐ x ๓.๒ mm.	๓๐.๐๐	ท่อน	๘๖๙.๐๐	๒๖,๐๗๐.๐๐	-	-	๒๖,๐๗๐.๐๐	
	๕.๒.เหล็ก C - ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ mm	๔๘.๐๐	ท่อน	๗๙๔.๐๐	๓๘,๑๑๒.๐๐	-	-	๓๘,๑๑๒.๐๐	
	๕.๓.แผ่น palte ๐.๒๕x๐.๒๕ mm. ทน ๑๐ mm.								
	วางซ้อน ๒ แผ่น พร้อมนอตและ J - Both	๘.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	๕.๔.หลังคาีลอน matal sheet + ฉนวนกันร้อน	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	
	๕.๕.กรอบหลังคาีลอน matal sheet	๑๔.๐๐	เมตร	๘๕.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	
	๕.๖.นอตยึดหลังคา	๕.๐๐	ถุง	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	๑๐๐ ตัว / ถุง
	๕.๗.งานทาสีน้ำมัน + กันสนิม	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
	๕.๘.งานโครงสร้างหลังคา	๒,๗๒๗.๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๓๒,๗๒๔.๐๐	๓๒,๗๒๔.๐๐	
	๕.๙.งานติดตั้งหน้าจั่วไม้คอกวูดตีทับเกร็ด								
	ทั้ง ๒ ด้าน	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๙๕.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๓๗๕.๐๐	
	ยกยอดไป							๒๓๐,๑๐๖.๘๙	