ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายสุบัน หมู่ที่ 4 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไหล่หิน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	240.00	ตร.ม.	1.68	403.20		-	403.20	
2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	460.00	5,520.00		-	5,520.00	
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	240.00	ตร.ม.	349.73	83,935.20		-	83,935.20	
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม. SR 24	48.00	เมตร	77.32	3,711.36		-	3,711.36	
5	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 19 มม. SR 24	8.00	เมตร	150.26	1,202.08		-	1,202.08	
6	ไวร์เมช @ 20 x 20 ซม. Ø 4.0 x 4.0 มม.	240.00	ตร.ม.	40.00	9,600.00		-	9,600.00	
					-		-	-	
							-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							104,371.84	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกรุงทอง สิงห์โทราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน