ใบประมาณราคางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมหอสูง

โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมหอสูง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ขนาดและรายละเอียด ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลไหล่หิน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	เหล็ก Ø 12 มม. SD 30	30.00	เส้น	158.14	4,744.20	30.37	911.10	5,655.30	
20	ไวร์เมช @ 20 x 20 ซม. Ø 4.0 x 4.0 มม.	16.00	ตร.ม.	40.00	640.00	5.00	80.00	720.00	
21	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" BS-M	22.00	ท่อน	1,158.88	25,495.36	260.00	5,720.00	31,215.36	
22	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3" BS-M	3.00	ท่อน	1,850.47	5,551.41	433.00	1,299.00	6,850.41	
23	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	637.38	4,461.66	289.00	2,023.00	6,484.66	
24	แผ่นเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 หนา 20 มม.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	พร้อมBOLT Ø 5/8"				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม							55,725.73	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							137,087.61	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกรุงทอง สิงห์โทราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน