ใบประมาณราคางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมหอสูง

โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมหอสูง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ขนาดและรายละเอียด ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลไหล่หิน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ; 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	เหล็ก Ø 12 มม. SD 30	30.00	เส้น	158.14	4,744.20	30.37	911.10	5,655.30	
20	ไวร์เมช @ 20 x 20 ซม. Ø 4.0 x 4.0 มม.	16.00	ตร.ม.	40.00	640.00	5.00	80.00	720.00	
21	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" BS-M	22.00	ท่อน	1,158.88	25,495.36	260.00	5,720.00	31,215.36	
22	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3" BS-M	3.00	ท่อน	1,850.47	5,551.41	433.00	1,299.00	6,850.41	
23	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	637.38	4,461.66	289.00	2,023.00	6,484.66	
24	แผ่นเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 หนา 20 มม.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	พร้อมBOLT Ø 5/8"				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม							55,725.73	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							137,087.61	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกรุงทอง สิงห์โทราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน