ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางสายเพ็ญ โลขา หมู่ที่ 3 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไหล่หิน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	160.00	ตร.ม.	1.68	268.80		-	268.80	
2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	460.00	3,680.00		-	3,680.00	
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	160.00	ตร.ม.	348.15	55,704.00		-	55,704.00	
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม. SR 24	32.00	เมตร	78.30	2,505.60		-	2,505.60	
5	งานเหล็กเสริมรอยต่อ Ø 19 มม. SR 24	4.00	เมตร	153.56	614.24		-	614.24	
6	ไวร์เมช @ 20 x 20 ซม. Ø 4.0 x 4.0 มม.	160.00	ตร.ม.	40.00	6,400.00		-	6,400.00	
					-		-	-	
							-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมทั้งสิ้น							69,172.64	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกรุงทอง สิงห์โทราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน