

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาป่าช้าบ้านกิว หมู่ที่ ๕ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน

ผู้ประมาณราคา นายพนพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานโครงสร้างหลังคา									
	๑.๑.เหล็ก C - ๑๐๐x๕๐x๓.๒ mm.	๒๘.๐๐	เส้น	๗๕๔.๖๘	๒๑,๑๓๑.๐๔	-	-	๒๑,๑๓๑.๐๔		
	๑.๒.เหล็ก C - ๗๕x๔๕x๒.๓ mm.	๑๖.๐๐	เส้น	๔๓๕.๐๕	๖,๙๖๐.๘๐	-	-	๖,๙๖๐.๘๐		
	๑.๓.หลังคาตีลอน matal sheet	๙๘.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๘๖๐.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐		
	๑.๔.กรอบหลังคาตีลอน matal sheet	๑๔.๐๐	เมตร	๘๕.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐		
	๑.๕.น๊อตยึดหลังคา	๑.๐๐	ถุง	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐		๑๐๐ ตัว / ถุง
	๑.๖.งานทาสีน้ำมัน + กันสนิม	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐		
	๑.๗.งานติดตั้งหน้าจั่วไม้คอนกรีต	๗.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๖๙.๐๐	๔๘๓.๐๐	๒,๒๓๓.๐๐		
	๑.๘.เชิงชายไม้คอนกรีต ๓/๔"x๖"	๔๐.๐๐	เมตร	๔๙.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐		
	๑.๙.เชิงชายไม้คอนกรีต ๓/๔"x๘"	๔๐.๐๐	เมตร	๕๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		
	๑.๑๐.งานโครงสร้างหลังคา	๑,๒๘๘	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐		
๒	งานทาสีน้ำพลาสติก	๕๓.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๘๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๓,๔๔๕.๐๐		
๓	งานคอนกรีต ๑:๒:๔(ต่อหัวเสา)	๐.๒๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๕.๐๐	๓๐๑.๐๐	๔๙๘.๐๐	๙๙.๖๐	๔๐๐.๖๐		
๔	งานรื้อถอนหลังคาเดิม	๘๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐		
	รวมวัสดุและแรงงาน(ยกยอดไป)			๕๓,๓๐๗.๘๔	๕๓,๓๐๗.๘๔		๓๖,๓๔๒.๖๐	๘๙,๖๕๐.๔๔		